



Project : Ingen - Zevenmorgen 26

Datum : 23-11-2021

vrijstaande woning

Maatregel: : **BENG**

VG-Z

BOUWKUNDIG

Begane grondvloer	: Rc=3,7	x
Langsgevel	: RC=4,7	x
Kopgevel	: RC=4,7	x
Hellend dak	: Rc=6,3	x
Plat dak	: Rc=6,3	x
Dak dakkapel	: Rc=6,3	
Wang dakkapel	: Rc=4,7	
Overkraging	: Rc=6,3	
Kozijnen	: hout Ufr=1.6	x
Glas	: Uglass=0.7 - ZTA=0.6 triple	x
afstandshouder	: aluminium	x
Glasopening (incl. kozijn)	: Uw = 1.2 W/M²K	x
Voordeur	Ud = 1.2 W/M²K	x
Zonwering	: n.v.t.	
Lineaire thermische bruggen	: forfaitaire ψ -waarden cf. bijlage I	x
Verticale leidingen door thermische schil	: geïsoleerd	x
Infiltratie:	: Qv10 = 0,625	x

INSTALLATIES

Verwarming

Opwekker 1	: warmtepomp - elektrisch	x
Bron	: buitenlucht (afgifte water)	x
	Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan 7,5 kW	
	PUHZ-SW75YAA met E(H/R)ST20D (200 liter	
Specificatie	: boiler)	x
Opwekker 2 (bijstook)	: elektrisch element	x
Distributie	: tweepijpsysteem	x
Aanvoertemperatuur	: 35°	x
Waterzijdige inregeling	: inregeling onbekend	x
Leiding gegevens	: leidinggegevens onbekend	x
Isolatie leidingen	: niet geïsoleerd	x
	geen leidingen in ongeïsoleerde buitenmuren /	
Thermische schil	: vloeren	x
Afgiftesysteem	: oppervlakteverwarming	x
Type verwarming	: vloerverwarming nat- of droogbouwsysteem	x
Distributiepomp	: pompvermogen onbekend, EEI onbekend	x
Type verwarming	: LT + vloerverwarming BG	x
	LT + vloerverwarming verdieping(en)	x
Ruimtetemperatuur regeling	: Regeling in hoofdvertrek (kamerthermostaat)	x

Koeling

Koeling : compressiekoeling - elektrisch x

Koeltransport : water x

Ontwerptemperatuur : aanvoer 17° - retour 21° x

Isolatie leidingen : niet geïsoleerd x

Warmtapwater

Opwekker 1 : warmtepomp - elektrisch x

Mitsubishi Electric (Alklima) Ecodan 7,5 kW
PUHZ-SW75YAA met E(H/R)ST20D (200 liter)

Specificatie : boiler) x

Inw. diameter
naar aanrecht : diameter Ø 8-10mm x

Ventilatie / PV

Type vent.systeem : Dc. Mechanische toe- en afvoer centraal x

specificatie : Brink Flair 300NL - BCRG verklaring
gecorrigeerd 2021-07-04 x

luchtdichtheidsklasse
ventilatiekanalen : luchtdichtheidsklasse ventilatiekanalen
onbekend x

Toevoerkanaal WTW : toevoerkanaal geïsoleerd - type isolatie
onbekend - lengte onbekend x

PV-systeem : totaal aantal Wp op dak 1400 op O
52° hellend

BENG indicatoren

vrijstaande woning

VG-Z

EP1	:	Behoefte [kWh/m ²]	variabel	78,11
EP2	:	Fossiel [kWh/m ²]	≤ 30	29,23
EP3	:	Hernieuwbaar [%]	≥ 50%	68,1
TO _{juli;max}	:			n.v.t.

Opmerkingen : Alles wat afwijkt van forfaitair moet bij oplevering bewezen worden.
 Bewijs is b.v. een pakbon met het leveradres en/of facturen (met afleveradres) of duidelijke foto's met overzichtfoto's.
 Een zo volledig mogelijk ingevulde bijlage G helpt hierbij maar ook een checklist foto's.
 De waarden die niet aangetoond kunnen worden, worden bij oplevering terug gezet op forfaitair met alle gevolgen van dien.
 Let ook op bijkomende kosten zoals een doorblowertest als de Qv10 afwijkt van forfaitair.

Buitendeuren zijn geïsoleerde deuren met een $U_d = 1.5$